

# Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

**Գագատարի կառուցում  
Արտիմետի գյուղապետարան  
գ.Արտիմետ, Ռաֆֆի և Չերազու փոխ.  
գ.Արտիմետ, Չարենց 50  
04740411**

Կապալառու  
«ԳԱԶՊԸՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ  
Արմավիրի ԳԳՄ  
Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր  
Հանրապետության փողոց 13

Պատվիրատու  
Օբյեկտ  
Հասցե  
Անձնագիր  
Տրման ամսաթիվ  
Հեռախոսահամար

**Գագատարի կառուցում**

ԷԶՄԻԱՄՆԻ ՏՏ

Շինհավաքակցման աշխատանքների նախագծային արժեքը

11 215 356

դրամ

Կազմված է СНИП IV-2-82;ГЭСН-2001; ОПНР с6.30

2954.6

1.106

դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Աշխատավարձ		Մեխանիզմների		Նյութեր		Ընդհանուր միավորը, դրամ	
					Միավ.	Ընդամենը	Միավ.	Ընդամենը	Ընդամենը	Ընդամենը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E22-89	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=133մմ փորձարկումով	զծմ	30	880.6	26419.1	561.37	16841.0			200773.7	244033.8
			զծմ	30			0.19					
		խողովակ 133*4.0մմ	զծմ	30						6672.4	200171.0	
		Էլեկտրոդ	կգ	0.436					6032.88	602.8		
									1382.5			
									1250			
2	E22-88	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=108մմ փորձարկումով	զծմ	42	693.9	29145.0	531.82	22336.5			203640.9	255122.4
			զծմ	42			0.18					
		խողովակ 108*4.0մմ	զծմ	42						4823.7	202595.8	
		Էլեկտրոդ	կգ	0.756					4361.4	1045.2		
									1382.5			
									1250			
3	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=89մմ փորձարկումով	զծմ	13	681.5	8859.3	502.28	6529.6			58608.3	73997.2
			զծմ	13			0.17					
		խողովակ 89*4մմ	զծմ	13						4473.5	58155.1	
		թթվածին	մ³	0.146						4044.73	67.1	
		կարբիդ	կգ	0.598						460.8	348.1	
		զոդալար	կգ	0.043					416.67	38.0		
									582.2			
									526.38			
									884.8			
									800			
4	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=76մմ փորձարկումով	զծմ	513	681.5	349599.7	502.28	257668.0			1745442.1	2352709.8
			զծմ	513			0.17					
		խողովակ 76*3.5մմ	զծմ	513						3367.6	1727558.2	
		թթվածին	մ³	5.746						3044.81	2647.8	
		կարբիդ	կգ	23.598						460.8	13738.2	
		զոդալար	կգ	1.693					416.67	1497.9		
									582.2			
									526.38			
									884.8			
									800			
5	E22-86	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=57մմ փորձարկումով	զծմ	364	667.5	242961.9	472.73	172074.2			806391.9	1221428.0
			զծմ	364			0.16					
		խողովակ 57*3.5մմ	զծմ	364						2180.5	793702.4	
		թթվածին	մ³	4.077						1971.52	1878.7	
		կարբիդ	կգ	16.744						460.8	9748.0	
		զոդալար	կգ	1.201					416.67	1062.8		
									582.2			
									526.38			
									884.8			
									800			
6	15-613	Գագատարի և հենարանների նախաներկում և յուղաներկում 2 անգամ	100մ²	3.0644	60368.6	184994.8	88.64	271.6			112514.6	297781.0
			կգ	83.046			0.03					
		ներկ	կգ	83.046					1354.9	112514.6		
									1225			
7	1-962	Հենարանների բների փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ³	36.352	4652.1	169113.8	0	0.0			169113.8	
							0					

8	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	36.352	2224.9	80880.5	0 0	0.0		80880.5	
9	6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 բետոնից	մ <sup>3</sup>	36.352	2224.9	80880.5	1004.554 0.34	36517.5		806723.3	924121.3
		ցեմենտ	կգ	10906					55.9 50.52	609351.7	
		ավազ	մ <sup>3</sup>	29.743					6636.0 6000	197371.6	
10	9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	3.283	39208.5	128740.7	14713.76 4.98	48312.5		955802.1	1132855.2
		Խողովակ 57մմ	զժմ	227					1087.9 983.67	246962.2	
		Խողովակ 76մմ	զժմ	263.5					1437.6 1299.86	378819.5	
		Խողովակ 89մմ	զժմ	12					1723.8 1558.58	20685.5	
		Խողովակ 108մմ	զժմ	36					2164.5 1957.09	77923.5	
		Խողովակ 133մմ	զժմ	24					6672.4 6032.88	160136.8	
		Խողովակ 219մմ	զժմ	0					18176.9 16434.8	0.0	
		թթվածին	մ <sup>3</sup>	8.960					460.8 416.67	4129.1	
		կարբիդ	կգ	36.80					582.2 526.38	21424.1	
		զոդալար	կգ	2.640					884.8 800	2335.9	
		էլեկտրոդ	կգ	2.006					1382.5 1250	2773.3	
		մետաղական թիթեղ	կգ	81.6					497.7 450	40612.3	
		11	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում հենայունների տակ	տն	0.055	39208.5	2150.7	14713.76 4.98	807.1	
Խողովակ 57մմ	զժմ			3.7					1087.9 983.67	4025.4	
Խողովակ 76մմ	զժմ			4.3					1437.6 1299.86	6181.9	
Խողովակ 89մմ	զժմ			0.15					1723.8 1558.58	258.6	
Խողովակ 108մմ	զժմ			0.45					2164.5 1957.09	974.0	
Խողովակ 133մմ	զժմ			0.15					6672.4 6032.88	1000.9	
Խողովակ 219մմ	զժմ			0					18176.9 16434.8	0.0	
թթվածին	մ <sup>3</sup>			9.520					460.8 416.67	4387.2	
կարբիդ	կգ			39.10					582.2 526.38	22763.1	
զոդալար	կգ			2.805					884.8 800	2481.9	
Հեղուկ գազ	կգ			1.76					884.8 800	1557.2	
էլեկտրոդ	կգ			2.006					1382.5 1250	2773.3	
12	22-362			Ձևավոր մասեր	կգ	0	474.5	0.0	147.14 0.0498	0.0	
		Անկյունակ 133մմ	հատ	4					7557.1 6832.8	30228.3	
		Անկյունակ 108մմ	հատ	6					4012.0 3627.47	24071.9	
		Անկյունակ 89մմ	հատ	2					2955.0 2671.81	5910.0	
		էլեկտրոդ	կգ	4.648					1382.5 1250	6425.9	
13	24-398	Ներմիացում առկա գործող գազատարին 80մմ	տեղ	1	3306.3	3306.3	4077.307 1.38	4077.3		5368.2	12751.7
		խողովակ	զմ	1.2					4473.5 4044.73	5368.2	

14	25-392	Փյանաբրուս	կմ	0.962	12447.1	11974.1	59091.4 20	56845.9		28361.2	97181.3
			կմ	0.962						29482 26656	28361.2
Ընդամենը						1319026		622281		5036666	6977974
Վերադիր ծախսեր - 13,3%											928070.5
Ընդամենը											7906044.1
Շահույթ - 11%											869664.9
Ընդամենը											8775708.9
ՆՆՓ արժեք 6.5%											570421.1
Ընդամենը											9346130.0
ԱԱՀ-20%											1869226.0
Ընդամենը											11215356

հիմք էլ չժԿՀ 23.03.2016թ N53 Ա որոշում

Էջմիածնի ՏՏ-ի պետ՝



Ա.Մկրտչյան

Պատվիրատու՝

Պետի տեխ գծով տեղակալ՝



Ա.Հակոբյան

\_\_\_\_\_