

Պատվիրատու
Օբյեկտ
Հասցե
Անձնագիր
Տրման ամսաթիվ
Հեռախոսահամար

Խոշորացված նախահաշիվ
Պողոսյան Կարեն Հրանտի
ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Ռաֆֆու 1152.
AR0563677
23.01.2018 008
093 51-23-16

Կապալառու
«ԳԱԶՊՐՈՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Արմավիրի ԳԳՄ
Արմավիրի մարզ ք.Արմավիր
Հանրապետության փողոց 13

Գազատարի կառուցում

ԷԶՄԻԱՍՆԻ ՏՏ

Շինհավաքակցման աշխատանքների նախագծային արժեքը

9 231 329

դրամ


Գազմված է СНиП IV-2-82;ГЭСН-2001; ОПНР с6.30

դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների և անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, դրամ	Ընդհանուր միավորը, դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=76մմ փորձարկումով	գծմ	358	4773.8	1709033.6
2	E22-87	Պողպատե ջրագազային խողովակների մոնտաժում ժպ=89մմ փորձարկումով	գծմ	423	5707.6	2414334.8
3	15-613	Գազատարի և հենարանների նախաներկում և յուղաներկում 2 անգամ	100մ ²	2.0364	97173.7	197889.1
4	1-962	Հենարանների բների փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ ³	15.492	4652.1	72070.6
5	1-970	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	15.492	2224.9	34468.6
6	6-13	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 բետոնից	մ ³	15.492	25422.5	393844.9
7	9-153	Հենարաններ պողպատե խողովակներից	տն	1.884	413428.8	778850.3
8	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում հենայունների տակ	տն	0.043	917919.0	39819.3
9	22-362	Ձևավոր մասեր	կգ	7.72	1814.7	14009.5
10	24-400	Ներմիացում առկա գործող գազատարին 108մմ	տեղ	1	10333.6	10333.6
11	25-392	Փչամաքրում	կմ	0.781	101020.1	78896.7
Ընդամենը						5743551
Վերադիր ծախսեր - 13,3%						763892.3
Ընդամենը						6507443.2
Շահույթ - 11%						715818.8
Ընդամենը						7223262.0
ՆՆՓ արժեք 6.5%						469512.0
Ընդամենը						7692774.0
ԱԱՀ-20%						1538554.8
Ընդամենը						9231329

հիմք ՀՀ ՀՕԿՀ 23,03,2016թ N53 Ա որոշում

Շքմիածնի ՏՏ-ի պես՝



Ա. Մկրտչյան

Ուստի տեխ գծով տեղակալ՝



Ա. Հակոբյան