

ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի բնակիչ Ա.Պետրոսյանի ջերմոցային տնտեսությունը սնող Շահումյան և Չարենց փողոցների մ/ճ գազատարի կառուցման աշխատանքների

կառույցի անվանումը

Հ/Հ	Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախագծային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Շին աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում, կահույք, գույք	Այլ ծախսերի	Ընդհանուր նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
	Լ.Ն.1	Շինմոնտաժային աշխատանքներ	1872,668				1872,668
		<i>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</i>	1872,668				1872,668
	3,5%	Նախագծման նախահաշիվ	65,543				65,543
		<i>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</i>	1938,211				1938,211

Տնօրենի տնղակալ-գլխավոր ճարտարագետ՝

ՇՏԲ-ի պետ

Ճարտարագետ՝

Բնակիչ՝

Գ.Հարությունյան

Ա.Ստեփանյան

Մ.Սարգսյան

Ա.Պետրոսյան

## Լոկալ նախահաշիվ

Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքի բնակիչ Ա. Պետրոսյանի ընդունալիս տնտեսությունը սնող Հանումյան և Չարենց փողոցների մ/ճ գաղափարային կառուցման աշխատանքների

(գնահատվարկի անվանումը)

Անձնագիր 000754267

Գաղթիկ կացման գ. Բերքանուշ Չարենցի փող. 17տուն հասցեն՝

Գրանցման հասցեն՝ գ. Բերքանուշ Չարենցի փող. 17տուն

Միջին աշխատավարձ 222849 դրամ

ԱԱՀ՝ Պետրոսյան Ալիկ

Կազմված է ՀՈՒՈ IV-2-82;ԴՅՈՒ-2001; ՕՈՒՐ Ե6.30 1733,93

2734 Ե5 1,106

10.9.10 2018թ.

Դ	Ք	Միջնադասի անհրաժեշտ նյութերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Հիմնական աշխատանքներ		Մեքենայախառնիկ		Նյութեր				Մշակման արժեքը դրամ	Ընդամենը դրամ		
					Միավորի արժեքը, դրամ	Ընդամենը դրամ	Մշակման արժեքը, դրամ	Ընդամենը, դրամ	Միավորի արժեքը	Գնացուց անվ. նյութերի արժեքը	Քանակը	Ընդամենը, դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	27-33	Սափալտի բաղադրում	100մ <sup>2</sup>	0.001	143222.62		214349.5	214.3					357.6	357.6		
					62.60		78.4									
2	1-6E2	Փսերի բանդում IV կարգի գրունտում ձևերով	100մ <sup>2</sup>	0.0314	336382.42		0.0	0.0					10562.4	10562.4		
					194.00	10562.4	0	0.0								
3	6-13	Բետոնից հիմքեր	մ <sup>3</sup>	3.14	4820.33	15135.8	929.6	2918.9					18054.7	110339		
					2.78			0.34								
				Ֆե.Ֆե.Ֆե. կվ	950				75.208	71447.6	950.0	71448				
		Ավազ	մ <sup>3</sup>	3.14					6636.0	20837.0	3.14	20837				
									6000							
4	1-727-71	Չեղքով ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաբափիս	մ <sup>3</sup>	3.1	1127.05		0.0						3493.9	3493.9		
					0.65	3493.9	0	0.0								
5	9-153	Շենայուններ ոչ ստանդարտ խողովակներից	տն	0.378	25662.16	9700.3	13615.6	5146.7					14847.0	150686		
					14.80		4.98									
				խողովակ -76մմ	գմ	64.4				1990.8	128207.5	64.400	128208			
		Մրման փ 14	կգ	13.8					553.0	7631.4	13.80	7631				
									500							
6	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում	տն	0.014	25662.2	359.3	13615.6	190.6					549.9	4753		
					14.8		4.98									
		կիսախողովակ փ-89	գմ	1.9					2212.0	4203	1.900	4203				
									2000							
7	9-III	Խողովակների բարձում և բեռնաբափում	տն	2	0.00	0.0	4921.3	9842.6					9842.6	9842.6		
							1.8									
8	22-354	Սաղարկային փականի տեղադրում փ=80մմ	հատ	1	2271.45	2271.4	246.1	246.1					2517.5	24638		
					1.31		0.09									
		փական	հատ	1					22120.0	22120.0	1.000	22120.0				
									20000							
9	22-87	Պողպատյա խողովակների տեղադրում փոքրաբերանով փ=89x4մմ	գմ	110.9	468.16	51919.1	464.8	51545					103464.1	624637		
					0.27		0.17									
		խողովակ փ=89x4մմ	գմ	110.9					4699.5	521172.6	110.9	521173				
									4249.08							
10	22-88	Պողպատյա խողովակների տեղադրում փոքրաբերանով փ=76x3.5մմ	գմ	60	469.2	28089.7	464.8	27887.3						55977.0	314994	
					0.27											
				խողովակ փ=76x3.5մմ	գմ	60					3452.6	207156.7	60.00	207157		
				թրվածիս	մ <sup>3</sup>	18					3121.71					
				կարբիտ	կգ	54					553.0	9954.0	18.00	9954.0		
								500								
								624.9	33744.1	54.0	33744					
								565								
		էլեկտրոդ	կգ	0.9					1327.2	1194	0.900	1194				
									1200							
		գոդալար	կմ	7					995.4	6968	7.000	6968				
									900							
11	19-153	Անշարժ հենարանների տեղադրում	տն	0.081	25662.2	2079	13615.6	1102.9					3181.5	28044.4		
					14.8		4.98									
				խողովակ -133մմ	գմ	1					4645.2	4645.2	1.000	4645		
		էլեկտրոդ	կգ	0.4					4200	530.9	0.400	530.9				
		խողովակ -89մմ	գմ	8.9					1327.2	1200						
									2212.0	19688.8	8.900	19687				
									2000							

12	24-353	Ներփացում ամուսնի ճշումը իջեցնելու d=80մմ	հատ	1	5826.0	5826	10416.7	10417						16243	16243
					3.36		3.81								
			կմ	0.171	8669.65	1481.64	54681.0	9345						10826.6	10826.6
13	25-392	Գազատարի փյամարում			5		20								
		Չևավոր մասեր	տն	0.0360	329446.7	11860.08	442916	15945						27805	69280
					190		162								
14	22-362	անկյունակ d=89մմ	հատ	15					2755	41475	15.000	41475			
					61.3	1023.02	0.0		2500						
15	13-263	Նողովակի մակերեսի մաքրում մետաղական խողանակով	ս <sup>2</sup>		0.59	62711.0	0	0.0						62711.0	62711.0
		Գազատարի լուղաներկում 2 անգամ	100ս <sup>2</sup>	0.613	43348	26572.48	72.5	44.4						26616.9	48577
					25.0		0.0265								
18	15-613	զևակ	հատ	1					1695.5	1695.5	1.000	1695			
		ներկ	կգ	24.4					1533						
									1354.9	20264.8	24.400	20265			
									1225						
17	9-III	Տեղափոխում 6 կմ ԴԱ3 52 104 TT 44	հատ	5	0.00	0.0	4429.2	22145.8						22145.8	22146
							1.62								
<b>Ընդամենը</b>						<b>232205</b>	<b>156991</b>						<b>1122934</b>	<b>1512130,4</b>	
<b>Վնասակարություն</b>						<b>26848</b>									
<b>Ընդամենը</b>						<b>259052</b>									
<b>Պահուստաֆոնդ 8.33%</b>						<b>21579</b>									
<b>Ընդամենը</b>						<b>280632</b>	<b>156991</b>					<b>1122934</b>	<b>1560557</b>		
<b>ԱԱԴ 20%</b>													<b>312111</b>		
<b>Ընդամենը</b>													<b>1872668</b>		

Արտաշատի տ/տ պետ՝ *[Signature]* Է. Համբարձումյան  
 Արտաշատի տ/տ պետի տեղակալ՝ *[Signature]* Ա. Քաչատրյան  
 Արտաշատի տ/տ ճարտարագետ՝ *[Signature]* Ա. Հովհաննիսյան  
 Բեական՝ *[Signature]* Պետրոսյան Ալիկ